



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Viale Matteucci n. 9 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II. DA AGGIUDICARE AI SENSI DELL'ART. 83 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CATENA TORACICA DIGITALE DA DESTINARE ALLA U.O. DI RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE "S. CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI. IMPORTO A BASE D'ASTA € 280.000,00 I.V.A. AL 10% COMPRESA. C.I.G.: 0428253D8A.

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, nonché alle lavorazioni di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa quanto segue:

Punto 2 - Installazione del telecomandato nella diagnostica 3:

a) Opere edili.

Saranno a carico della Stazione appaltante le opere murarie di ancoraggio al pavimento della struttura di fissaggio del telecomandato ed il rifacimento del pavimento.

b) Impianto elettrico:

Il collegamento della linea elettrica dal quadro di smistamento al punto di consegna dove dovrà essere installato un quadro elettrico a servizio della macchina, sarà a carico della Stazione appaltante mentre il quadro elettrico di macchina sarà a carico dell'offerente compresi tutti i collegamenti necessari a rendere la diagnostica nuovamente funzionante. I cavidotti di collegamento dal quadro elettrico alla macchina sono a carico dell'Azienda appaltante.

c) Protezioni Anti X:

Saranno a carico dell'offerente per il solo locale dove verrà installato il telecomandato trasferito.

Dovranno essere sostituite le pareti schermate e le porte piombate ad eccezione di quelle di collegamento con il corridoio esterno ed interno, e dovrà essere ampliata l'apertura del vetro piombato in modo da permettere una visuale di almeno cm. 70x90.

Nella parete non piombata dovranno essere comunque installati dei pannelli dello stesso tipo di quelli piombati in modo da rendere omogeneo il rivestimento del locale.

Il tutto dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente.

- d) Questa Azienda, su invito di alcuni concorrenti e al fine di garantire tra gli stessi parità di condizioni, rende noto che il costo relativo allo smontaggio ed al rimontaggio del Telecomandato QX dalla Diagnostica 6 alla Diagnostica 3 della U.O. Radiologia dell'Ospedale "San Camillo de' Lellis" di Rieti comprensivo di struttura di ancoraggio a pavimento e relativo quadro elettrico nonché dei collegamenti necessari a rendere la macchina nuovamente funzionante è pari ad € 14.000,00.

Punto 4 - Installazione della nuova Catena Toracica:

a) Opere edili:

Sono a carico della Stazione appaltante le opere edili per l'ancoraggio a soffitto della struttura pensile necessaria compresa la sistemazione del terrazzo sovrastante.

La struttura portante sulla quale dovranno essere fissate le guide sarà a carico dell'offerente.

b) Impianto elettrico:

Il collegamento della linea elettrica dal quadro di smistamento al punto di consegna dove dovrà essere installato un quadro elettrico a servizio della macchina sarà a carico della Stazione appaltante mentre il quadro elettrico di macchina sarà a carico dell'offerente compresi tutti i collegamenti necessari a rendere la diagnostica funzionante. I cavidotti di collegamento dal quadro elettrico alla macchina sono a carico dell'Azienda appaltante.

c) Altri impianti:

Eventuali spostamenti delle canali dell'impianto di condizionamento necessari ai fini della installazione della struttura portante e delle relative guide ancorate al soffitto saranno a carico dell'offerente.

I punti rete necessari al collegamento della catena toracica con la sala di refertazione saranno a carico dell'offerente, la distanza dal rack al locale della catena toracica è di circa 45 m.

In riferimento al Disciplinare di gara, pubblicato sul sito www.asl.rieti.it, si precisa quanto segue:

A) Modalità e termini di presentazione offerta – art. 5 Disciplinare di gara:

➤ In relazione al contratto di manutenzione full-risk si precisa che:

- all'interno della busta n. 2 - "Documentazione Tecnica" - dovrà essere specificato solamente l'aspetto tecnico – funzionale del contratto di manutenzione medesimo e non, a pena di esclusione, la parte economica;

- La parte economica relativa al contratto di manutenzione full-risk dovrà essere riportata solamente all'interno della busta n. 3 - "Offerta economica" –

B) Art. 5 busta n. 3 – “Offerta economica” - :

All'interno della busta n. 3 – “Offerta economica” – deve essere riportato:

- 1) Offerta economica totale con evidenziate le voci di cui ai successivi punti n.ri 2) e 3);
- 2) Computo metrico estimativo relativo alle opere con relativo importo economico;
- 3) Composizione dettagliata della fornitura (macchinario) con relativo importo economico.

C) Schema elettrico Telecomadato Qx

- I disegni del quadro elettrico del Telecomandato Qx della Gilardoni S.p.A. devono essere richiesti alla ditta medesima in quanto parte integrante della macchina.

D) Data ultima per la richiesta di chiarimento:

- Tutte le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate nei modi indicati dal Disciplinare di gara entro 5 (cinque) giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Marcello Fiorenza)